

Directive applicable aux prestataires internationaux Sécurité au travail, environnement, prévention des incendies

Cher partenaire commercial,

Ce document résume tous les aspects significatifs destinés aux entreprises externes dans toutes nos usines.

Ces règles de sécurité ont pour but de garantir une approche uniforme de la mise en œuvre des exigences fondamentales en matière de sécurité au travail, de protection de l'environnement et de protection contre l'incendie.

Ces directives font partie intégrante de la relation commerciale avec vous.

Vous êtes tenu de respecter les dispositions légales et les mesures officielles spécifiées dans des documents séparés (p. ex. autorisations, obligations, etc.).

Dans notre entreprise, la "culture STOP" s'applique, c'est-à-dire que tous les employés sont tenus de faire obstacle aux situations et actions dangereuses. Ceci s'applique également aux entreprises externes et aux partenaires externes tels que vous.

Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de ces directives se fait dans l'intérêt de tous et comptons sur une bonne coopération.



Patrick Vith

Directeur des Opérations
tk Steering



Thomas Russenberger

Directeur Ressources Humaines
tk Steering



Matthias Jörger

Coordinateur BU Santé Sécurité
tk Steering

0. Table des matières

0.	Table des matières	2
1.	Généralités	3
2.	Coordination des travaux	6
3.	Dispositions particulières	7
4.	Protection contre l'incendie, soudage et autres travaux à chaud	10
5.	Equipements de protection individuelle (EPI).....	12
6.	Verrouillage et étiquetage (LoTo)	14
7.	Travaux de construction et montage	15
8.	Travail en hauteur, échelles et échafaudages, toitures	16
9.	Substances dangereuses	19
10.	Installations électriques et zones ESD.....	20
11.	Comportement en cas d'accidents et d'incendies	21
	Annexe 1 - Confirmation des règles de sécurité pour les prestataires de services	23

1. Généralités

Les présentes directives se fondent sur les réglementations, dispositions et directives légales ainsi que sur les accords conclus avec l'entreprise.

Avant de commencer à travailler sur nos sites, nous vous prions de prendre connaissance des dispositions relatives à vos activités. Cela vaut en particulier pour le respect de la sécurité du travail, de la protection contre l'incendie et de la protection de l'environnement. Vous êtes tenu le cas échéant de vous conformer aux dispositions légales justifiées par des mesures officielles (permis, ordonnances, etc.).

En outre, vous êtes tenu de respecter les réglementations internes en matière de sécurité au travail, de prévention des incendies et de protection de l'environnement (plan d'alarme, travaux à chaud, règles de recyclage, etc.) ainsi que l'utilisation rationnelle de l'énergie et la gestion responsable d'autres activités dans le cadre de vos activités et services. Votre personne de contact/coordonateur de tk Steering est habilité à donner des instructions en matière de sécurité en cas de danger mutuel. En outre, vous vous engagez à prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter la politique environnementale et énergétique de tk Steering. Celles-ci sont publiées sur le site web de tk Steering. D'autres informations seront fournies si nécessaire.

Les consignes de sécurité de tk Steering sur les panneaux d'information sont des explications à valeur légale. Personne ne peut prétendre qu'il n'a pas lu ces annonces, sauf s'il était absent lors de l'affichage.

Les effets personnels, qui ne sont pas nécessaires au travail, ne doivent pas être apportés dans l'entreprise. En particulier, les chauffages électriques, les postes de radio et de télévision ou autres objets dangereux ou dérangeants sont interdits.

Les dossiers, plans, documents, copies, etc. ne peuvent être pris sans autorisation, les locaux reproduits ou rendus accessibles à des personnes non autorisées. La photographie est interdite sur l'ensemble de la zone.

Toute activité qui porte atteinte à la tranquillité, à l'ordre et à la mission de l'entreprise n'est pas autorisée.

Vous êtes tenu(e) de respecter la confidentialité dans tous les secteurs de la production, les secrets commerciaux et d'affaires, pendant la durée de votre service et après la cessation de celui-ci.

- 1.1. La personne autorisée de l'entreprise extérieure doit informer ses employés avant le début de leur travail sur le contenu de ces règles de sécurité et sur les dangers survenant pendant le travail, ainsi que sur les mesures pour les éviter. Cette instruction doit être consignée par écrit et présentée à la demande du spécialiste de la sécurité au travail.
Si l'entrepreneur fait appel à des sous-traitants, il doit obtenir une autorisation écrite et informer le sous-traitant des présentes règles de sécurité.
- 1.2. L'entrepreneur est tenu de faire une annonce avant le début des travaux afin que toutes les précautions nécessaires puissent être prises à ce moment-là.
- 1.3. Seules les personnes ayant des connaissances spécialisées peuvent être affectées aux travaux. Certains pays peuvent avoir des exigences spécifiques dont il faut tenir compte. Le

contractant s'engage à n'employer que des personnes pour lesquelles les dispositions légales d'enregistrement et d'autorisation ont été remplies (taxe sur les salaires, sécurité sociale, si nécessaire permis de travail pour les étrangers). Une preuve d'assurance (assurance accident) et une confirmation médicale de l'état de santé en cas de travail dans des conditions de danger particulières (comme le travail en hauteur, les chariots élévateurs, les grues, etc.) doivent être fournies. tk Steering est en droit de demander ces preuves.

- 1.4. Sur les sites, les consignes de sécurité spécifiques au site sont expliquées avant le début des travaux. Tous les collaborateurs du preneur d'ordre doivent respecter les consignes de cette directive ainsi que les consignes spécifiques au site. En cas de non-respect, les travaux peuvent être interrompus.

Tous les documents peuvent être envoyés à l'avance en copie à la personne de contact/coordonateur du site, cela accélère le processus d'accès.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	Preuve d'assurance accident	Annexe 1 avant le début du chantier.	1 an
tk Presta de Mexico	Preuve d'assurance accident Assurance voyageur, incluant le risque professionnel - (Assurance médicale complémentaire pour les étrangers). / Visa de travail	Avant le début des travaux sur le chantier	1 an
	Formation et examen de sécurité	Sur site le premier jour	1 an
	Équipement de protection individuelle, adapté aux risques spécifiques liés aux activités professionnelles. / Gilet orange fluo.	Revue avant le début du travail sur le chantier	Durée du chantier
	Liste des outils et équipements nécessaires à la réalisation de leurs activités professionnelles.	Revue avant le début du travail sur le chantier	Durée du chantier
	Pour tous les fournisseurs et/ou entrepreneurs, des certificats de qualification doivent être remis pour effectuer l'une des activités mentionnées ci-dessus (découpage, soudage, espaces confinés, travail en hauteur, tâches impliquant de l'énergie électrique ; travailleurs effectuant des tâches à l'aide de chariots élévateurs, de grues, de palans et de plates-formes).	Revue avant le début du travail sur le chantier	1 an, ou en cas de changement de version
	Se référer à la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et entrepreneurs mexicains	Revue avant le début du travail sur le chantier	1 an
	Preuve d'assurance accident Assurance voyageur, incluant le risque professionnel - (Assurance médicale complémentaire pour les étrangers). / Visa de travail	Revue avant le début du travail sur le chantier	1 an
	Formation et examen de sécurité	Sur site le premier jour	1 an
	Équipement de protection individuelle, adapté aux risques spécifiques liés aux activités professionnelles. / Gilet orange fluo.	Revue avant le début du travail sur le chantier	Durée du chantier
tk Presta Fawer Changchun	1. Formation à la sécurité avec validation par signature 2. Accord sur la sécurité pendant la phase de contrat 3. Vérification de la licence correspondante 4. Délivrance des permis de travail correspondants	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
tk Presta France	Preuve d'assurance accident	Fiche de renseignements avant le début du chantier	1 an
	Contrôle médical Qui est adapté aux risques du poste (hauteur, espaces confinés, travail à chaud et/ou travail avec l'énergie électrique)	Certificat médical	Entre 1 et 5 ans
	Formation à la sécurité organisée par le site avec validation par signature en relation avec l'analyse des risques.	Signé avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
	Toute entreprise établie hors de France qui détache des salariés sur le territoire français doit adresser une déclaration préalable de détachement ou un certificat de détachement à l'inspection du travail du lieu d'exécution de la prestation avant le début de celle-ci (via le site	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier

tk Presta HuiZhong Shanghai	SIPSI)		
	1. Formation à la sécurité avec validation par signature 2. Accord sur la sécurité pendant la phase de contrat 3. Vérification de la licence correspondante 4. Délivrance des permis de travail correspondants	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
tk Presta Hungary Budapest	Preuve d'assurance accident et sociale pour les fournisseurs à long terme	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
	Contrôle médical	Certificat médical. Validité selon l'âge de l'employé et sa fonction	Min 1 an Max 3 ans
	Permis officiels de chariot élévateur à fourche en accord avec les types de chariots élévateurs.	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Permis grue officiel en fonction des types de grues	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Permis feu officiels en fonction des types de postes (par exemple, soudure, forge, produits chimiques).	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Permis de soudure officiels selon les types de soudures (par ex. GTAW, EB)	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Permis électriques officiels en fonction des types de travaux électriques (par exemple, basse/haute tension).	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Permis officiel de mécanicien (par exemple, serrurier)	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
tk Presta Hungary Jászfényszaru	Formation et examen de sécurité	Sur site, le 1er jour, à l'accueil	Durée du chantier
	Évaluation des risques spécifiques à une activité professionnelle	Avant l'arrivée	Max 3 ans
	Enregistrement des rapports de formation et d'inspection	Avant l'arrivée	Valide
tk Presta Mülheim	Certificat spécifique aux équipements (sur la manutention)	Avant l'arrivée	Valide
	non		
tk Presta North America	Déclaration signée du prestataire et certificat d'assurance	Avant l'arrivée	1 an, ou en cas de changement de version
tk Presta Schönebeck	Confirmation écrite des travaux, y compris l'analyse des risques	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
tk Presta Shanghai	1. Formation à la sécurité avec validation par signature 2. Accord sur la sécurité pendant la phase de contrat 3. Vérification de la licence correspondante 4. Délivrance des permis de travail correspondants	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
tk Presta Poland	Medical check	Medical certificate The expiration date depends on the employee's age and the type of the job	1 year max. 3 years
	Official forklift permits according to the types of the forklifts	feedback sheet before starting to work	5 years
	Official crane permits according to the types of the cranes	feedback sheet before starting to work	5 years
	Official fire permits according to the types of the jobs (e.g. welding, blacksmith, chemicals)	feedback sheet before starting to work	5 years
	Official electric permits according to the types of the electric jobs (e.g. low/high voltages)	feedback sheet before starting to work	5 years
	OSH-Training / test	In the site, 1 st day, at the entrance	Duration of work
tk Presta Changzhou	1. Formation à la sécurité avec validation par signature 2. Accord sur la sécurité pendant la phase de contrat 3. Vérification de la licence correspondante 4. Délivrance des permis de travail correspondants	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
tk Presta Brasil	Formulaire de déclaration de contrat de travail	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
	Copie du permis de travail avec justificatif du contrat de travail	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier
	Réglementation en matière de santé et de sécurité en vigueur au Brésil	Avant le début des travaux sur le chantier	Durée du chantier

2. Coordination des travaux

Afin d'éviter les risques mutuels, la personne de contact / le coordinateur désigné par tk Steering coordonne les travaux en tenant compte des besoins du responsable de la sécurité au travail et d'autres domaines spécialisés. A cet égard, la personne de contact / coordinateur est autorisée à vous donner des instructions. Les mesures qu'il ordonne doivent être respectées.

Les employés de différents prestataires travaillant sur un même lieu de travail sont tenus de coopérer à l'application des règles de santé et de sécurité. Dans la mesure où cela est nécessaire pour la sécurité et la santé des employés au travail, les prestataires doivent s'informer mutuellement des risques pour la sécurité et la santé des employés liés aux travaux et mesures effectués.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	---		
tk Presta de Mexico	Une personne doit être désignée par le prestataire comme responsable des travailleurs effectuant des tâches pendant la durée du contrat, du service ou du projet.	Sur le site, le 1er jour, à l'entrée / examiner les informations avec le contact à tkPM	Durée des travaux
tk Presta Fawer Changchun	Chaque prestataire nomme un coordinateur. Une personne/équipe de tk coordonne l'ensemble des travaux dans une zone.		
tk Presta France	Une analyse des risques sur la base du plan de prévention est obligatoire.	Avant le début des travaux	Pendant la durée des travaux effectués.
	Une visite préalable du site des travaux est obligatoire afin de compléter l'analyse de risques.	Avant le début des travaux	Pendant la durée des travaux effectués.
	Pour débiter les travaux, un permis de travail sera émis après contrôle des mesures de sécurité prises dans l'analyse de risques.	Avant de commencer les travaux sur le site, 1er jour	Pendant la durée des travaux effectués.
	Un tableau de coordination doit être affiché et complété à l'entrée du chantier. L'ensemble de la documentation y sera affiché.	Avant de commencer les travaux sur le site, 1er jour	Durée des travaux
	Si plusieurs prestataires interviennent en même temps, un coordinateur site sera nommé et l'analyse de risque prendra cette co-activité en considération.	Avant de commencer les travaux sur le site, 1er jour	Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	Chaque prestataire nomme un coordinateur. Une personne/équipe de tk coordonne l'ensemble des travaux dans une zone.		
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	Si plusieurs prestataires interviennent en même temps, un coordinateur des travaux sera nommé.	Sur le site, le 1er jour, à l'entrée	Durée des travaux
tk Presta Hungary Jászfényszaru	Permis de travail (coordination sous responsabilité du prestataire général)	Avant l'arrivée sur le site	Pendant la durée des travaux effectués.
tk Presta Mülheim	Instruction de sécurité « Coordination des interventions de prestataires externes »	Avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta North America	Liste des travaux à effectuer dans le manuel de sécurité pour prestataires externes	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au travail	Pendant la durée des travaux effectués.
tk Presta Schönebeck	n/a		
tk Presta Shanghai	Chaque prestataire nomme un coordinateur. Une personne/équipe de tk coordonne l'ensemble des travaux dans une zone.		
tk Presta Poland	If we apply 2 or more contractor teams in same time and place we have to define 1 person who will coordinate their works	In the site, 1 st day, at the entrance	Duration of work
tk Presta Changzhou	Chaque prestataire nomme un coordinateur. Une personne/équipe de tk coordonne l'ensemble des travaux dans une zone.		
tk Presta Brasil	Règlementations santé et sécurité en vigueur au Brésil	Avant le début des travaux	Durée des travaux

3. Dispositions particulières

- 3.1. **Enregistrement** : Un enregistrement et un contrôle quotidiens au poste de garde de l'usine doivent être exécutés pendant toute la durée de la présence. Chaque personne doit pouvoir s'identifier par son passeport ou sa carte d'identité. Une carte d'accès spécifique à tk Steering sera créée et devra être portée de manière visible. En fonction du lieu, une carte de fonction est créée, qui permet l'accès aux zones assignées. Ces cartes doivent être demandées à l'avance par la personne de contact/le coordinateur.
- 3.2. **Zones à accès restreint** : Dans diverses zones, il est interdit de travailler seul. Si le chantier a lieu dans l'une de ces zones, l'entrepreneur doit prévoir une deuxième personne. Ceci n'inclut pas le travail dans les zones où des employés de tk Steering sont présents au même moment. Une coordination préalable avec la personne de contact/le coordinateur est nécessaire, faute de quoi l'accès ne sera pas autorisé.
- 3.3. **Week-ends / jours fériés / jours de congé (par exemple, jours de pont)** : L'accès n'est accordé qu'après enregistrement auprès du poste de garde de l'usine, accompagné d'un employé de tk Steering après coordination préalable avec la personne de contact/le coordinateur.
- 3.4. **Accès, stationnement** : La vitesse maximale sur le site de l'usine est de 10 km/h.
Sur le site de l'usine, les règles de circulation routière du lieu s'appliquent. Un permis d'entrée est nécessaire pour pénétrer dans la zone. Il doit être demandé par la personne de contact / le coordinateur de la sécurité de l'usine. Le poste de garde de l'usine attribue ensuite une place de stationnement dans l'enceinte de l'usine. La "carte de stationnement" doit être placée de manière bien visible sous le pare-brise. En raison du nombre limité de places de stationnement dans la zone, seuls les véhicules indispensables peuvent entrer, les autres véhicules doivent être garés sur un parking visiteurs.
- 3.5. **Les effets personnels et les matériaux** doivent être entreposés de manière à ne pas entraver la production, le transport et la circulation et à ne pas créer de sources de danger.
- 3.6. **Le début et la fin du chantier** doivent être signalés à la personne de contact / coordinateur. Une mission n'est considérée comme terminée que lorsque l'équipement / le poste de travail est remis dans un état sécurisé.
- 3.7. Les employés du prestataire ne sont autorisés à se déplacer et à effectuer des travaux que là où cela est absolument nécessaire (zone de travaux définie au préalable ainsi que voies de communication, itinéraires) dans le cadre de leur activité professionnelle. Il est interdit de pénétrer dans d'autres zones.
- 3.8. Tous les **panneaux d'avertissement et d'information** présents dans les locaux de l'usine et sur les lieux de travail doivent être respectés. La signalisation et le blocage des zones de chantier sont sous la responsabilité du prestataire.
- 3.9. **L'utilisation non autorisée d'équipements** de toute nature est interdite. Lors de travaux sur / avec les machines de tk Steering, un employé de tk Steering doit les assister ou au moins être présent.
- 3.10. **Les équipements** électriques, outils, accessoires, appareils de levage, etc. appartenant au prestataire doivent être marqués comme tels. Ils doivent être conformes aux réglementations en vigueur, par exemple : contrôle préliminaire et périodique de la sécurité

électrique. Si ce n'est pas le cas, les travaux peuvent être arrêtés jusqu'à ce que le matériel approprié soit disponible.

- 3.11. **Les zones de chantier** doivent être nettoyées après la fin des travaux. Les déchets, emballages, etc. à éliminer doivent être évacués des locaux de l'usine par l'entreprise extérieure et ne doivent pas être déposés dans les conteneurs du tk Steering. En cas d'interruption ou de suspension temporaire des travaux, les responsables des postes de travail du prestataire doivent signaler à la personne de contact / coordinateur les risques d'accident existants ou potentiels.
- 3.12. Le fait d'être sous **l'influence de drogues et/ou d'alcool** pendant le travail, d'apporter et de consommer des boissons alcoolisées ou des drogues est interdit et entraînera le renvoi immédiat des locaux de l'usine. Il est interdit de fumer sur l'ensemble du territoire ; il n'est permis de fumer que dans les zones désignées. Il est interdit d'apporter des armes.
- 3.13. L'introduction d'arme est interdite
- 3.14. L'utilisation de **chariots élévateurs, de plates-formes élévatrices, de grues**, etc. n'est autorisée qu'après consultation de la personne de contact / du coordinateur, avec un permis de conduire approprié et valide, ainsi qu'une certification sur la manipulation des équipements de levage. Une copie du permis de conduire, de l'attestation sur la manipulation d'appareils de levage et de la preuve de formation doit être remise avant le début de l'activité. Cela s'applique également si des chariots élévateurs ou des plates-formes élévatrices sont apportés. L'utilisation du téléphone portable est interdite lors de la conduite de ces véhicules.

Chariot élévateur à fourche : L'utilisation d'une nacelle élévatrice est interdite. Le dispositif de maintien de la personne des chariots élévateurs doit être utilisé.

Plateformes élévatrices : Lors de l'utilisation de plates-formes élévatrices, le port d'une protection contre les chutes est obligatoire, ceci s'applique également à une éventuelle deuxième personne sur la plate-forme élévatrice, une protection de la tête doit être utilisée. La zone sous la cage de travail doit être fermée en conséquence, les personnes non autorisées doivent être refusées. Selon la situation, une personne supplémentaire doit être fournie pour sécuriser la zone de travail. Une coordination préalable avec les responsables des zones concernées est nécessaire. Pour les activités à proximité des voies d'accès, des triangles d'avertissement doivent être mis en place. Les grues se trouvant à proximité immédiate doivent être sécurisées en conséquence.

Grues : La zone sous la charge doit être sécurisée en conséquence, les engins de levage doivent être en parfait état et les charges doivent être sécurisées en conséquence. Le port d'un casque de sécurité est obligatoire pour tous les travaux avec une grue (charge suspendue, crochet de grue à 1,60 m de hauteur).

Lors de travaux dans la zone de conduite d'une installation de grue, le service responsable doit être informé du type et de l'ampleur des travaux. Les travaux ne peuvent commencer qu'après avoir sécurisé la zone de travail en coordination avec le service responsable (par exemple, verrouillage de l'interrupteur principal de la grue au moyen d'un cadenas personnel, marquage de la mesure de sécurité, butées mécaniques).

Tous les permis de conduire et les documents peuvent être envoyés à l'avance sous forme de copie à la personne de contact / coordinateur du site, ce qui permet d'accélérer le processus.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	Une fiche du détenteur du véhicule doit être disposée dans un endroit visible du véhicule. Pour les opérations de grue, un casque doit être porté si le crochet de la grue se situe à une hauteur >1.30 m.	Stationnement du véhicule	Durée des travaux
tk Presta de Mexico	Afin de valider son accès, le prestataire doit fournir ce qui suit au poste d'accueil: *Badge d'accès tkPM. *EPI. *Veste orange fluo. Entreprise sans tabac	Sur site, le 1er jour, à l'accueil	Durée des travaux
	Se référer à la procédure BOP-00394-ES relative aux fournisseurs et prestataires mexicains	Avant le début des travaux	1 an
tk Presta Fawer Changchun	Limite de vitesse de 5 km/h à l'entrée des ateliers Limite de vitesse de 10 km/h sur la route		
tk Presta France	Les AGV ont la priorité sur les piétons et sur toutes les autres machines ou véhicules.		
	Limitation de la vitesse à 20 km/h sur la route		
	L'utilisation de chariots élévateurs, de plateformes élévatrices, de grues, etc. n'est autorisée que si l'opérateur dispose d'une autorisation du coordinateur sécurité.	Avant le début des travaux	1 an
	L'utilisation de chariots élévateurs, de plateformes élévatrices, de grues, etc. n'est autorisée que si l'opérateur dispose d'une autorisation du coordinateur de la sécurité.	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Les espaces avec des robots collaboratifs sont strictement réglementés et uniquement réservés aux personnes ayant reçu une formation adéquate pour gérer les risques et les consignes de sécurité.		
tk Presta HuiZhong Shanghai	Limitation de la vitesse à 5 km/h à l'entrée des ateliers Limitation de la vitesse à 10 km/h sur la route		Durée des travaux
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	Permis officiels de chariot élévateur à fourche selon les types de chariots élévateurs à fourche	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Permis grue officiels en fonction des types de grues	Fiche de renseignements avant le début du chantier	5 ans
	Permis de travail	Fiche de renseignements avant le début du chantier	Dans la limite des travaux réalisés
tk Presta Mülheim	Instruction de sécurité "Utilisation de plates-formes de travail élévatrices"	Fiche de renseignements avant le début du chantier	Durée des travaux
tk Presta North America	Si vous utilisez notre matériel, un contrat de prêt de matériel doit être signé.	Avant l'arrivée and pendant la réunion de pré-chantier	Durée des travaux
tk Presta Schönebeck	Non		
tk Presta Shanghai	Limitation de la vitesse à 5 km/h à l'entrée des ateliers Limitation de la vitesse à 10 km/h sur la route		
tk Presta Poland	6 km/h speed limits when entering the workshop 10 km/h speed limits for the road		Duration of work
tk Presta Changzhou	Limitation de la vitesse à 5 km/h à l'entrée des ateliers Limitation de la vitesse à 10 km/h sur la route		
tk Presta Brasil	Accès, parking : La vitesse maximale à l'usine du PIC (Parc Industriel) est de 30 km / h.	Lors de l'accès à la zone industrielle avec un véhicule	Durée des travaux
	Exigences NR-11 - transport, déplacement, stockage et manutention de matériaux ; Autorisation spéciale pour l'utilisation d'appareils de manutention de marchandises, selon le type (chariot élévateur, grue, remorqueur, pont roulant, plate-forme élévatrice)	Avant le début des travaux	Durée des travaux

4. Protection contre l'incendie, soudage et autres travaux à chaud

Le soudage et les travaux à chaud, par exemple les travaux de coupe, de soudure, etc., ne peuvent être entrepris que si le permis de travail à chaud a été obtenu et que les mesures de sécurité spécifiées ont été prises. Les bouteilles de gaz combustible et d'oxygène doivent être sécurisées conformément aux réglementations applicables en matière de travail et de sécurité incendie. L'équipement doit être en bon état. Les dispositifs d'extinction appropriés doivent être fournis sur le lieu de travail.

Tous les travaux de soudure et les travaux à chaud doivent être effectués conformément aux réglementations applicables en matière de travail et de sécurité incendie. Il faut veiller à ce que le développement d'un incendie soit évité après de tels travaux. Dans le cas contraire, une surveillance incendie doit être mise en place.

Tous les travaux sur les installations au gaz doivent être coordonnés avec la personne de contact / le coordinateur. Si nécessaire, des barrières importantes doivent être mises en place. L'entrepreneur est responsable de l'utilisation de ses employés dans les installations fonctionnant au gaz du site.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	---		
tk Presta de Mexico	Attestations de formation aux différents types de soudage et de découpe (travail à chaud)	Sur le site, le 1er jour, à l'entrée / revoir les informations avec le contact à tkPM	Durée des travaux
	Prendre en compte la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et entrepreneurs mexicains	Avant le début des travaux sur site	1 an
tk Presta Fawer Changchun	1. Vérification de la licence correspondante 2. Délivrance du permis de travail à chaud	Avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta France	Il est interdit de fumer dans tous les sites, à l'exception des zones réservées à cet effet, en plein air sous un abri dont le sol est peint en bleu.		Durée des travaux
	Permis feu : les instructions indiquées dans le permis de feu doivent être scrupuleusement respectées : changer la place des matériaux, les protéger, etc.	Avant le début des travaux	Un par jour
	L'utilisation d'une meuleuse à disque, d'une meuleuse d'angle, d'un chalumeau ou d'un appareil de soudage à l'arc n'est autorisée qu'après avoir reçu un permis feu. Des écrans et des lunettes de protection sont disponibles afin de protéger les travailleurs opérant à proximité contre la photo kératite (inflammation des yeux).	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	Pour toute opération comportant des risques de projection, l'entreprise intervenante et le responsable des travaux de tk doivent s'assurer que les étincelles ne peuvent mettre le feu aux matériaux combustibles ou aux produits finis situés à proximité.	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	Pour toute opération présentant un risque de conduction thermique, l'entreprise intervenante et le responsable des travaux de tk doivent s'assurer que le risque d'incendie de matériaux combustibles est exclu.	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	L'entreprise intervenante doit prévoir des extincteurs à proximité de chaque lieu de travail où sont réalisées des opérations sur des points chauds. Le personnel de l'entreprise intervenante doit être formé à l'utilisation de ces extincteurs.		Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	1. Vérification de la licence correspondante 2. Délivrance du permis de travail à chaud	Avant le début des travaux	Durée des travaux + contrôle final après travaux
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	Permis feu officiels en fonction des types de travaux (par exemple, soudure, forge, produits chimiques)	Fiche de renseignements avant de commencer à	5 ans

	En cas de travaux générant de la fumée ou de la poussière, la ligne de détection d'incendie doit être coupée.	travailler Avant le début des travaux	Durée des travaux
	Informez le service d'incendie local de la coupure des systèmes d'incendie.	Minimum 5 jours ouvrables avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta Hungary Jászfényszaru	Permis de travail	Avant l'arrivée	Dans la limite du travail effectué.
tk Presta Mülheim	Autorisation selon le formulaire : "Prescriptions de sécurité pour les travaux présentant un risque d'incendie".	Avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta North America	Un permis de travail à chaud doit être obtenu auprès du services santé et sécurité ou du responsable infrastructure	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au chantier	Durée des travaux
tk Presta Schönebeck	En cas de travaux générant de la fumée ou de la poussière, la ligne de détection d'incendie doit être coupée.	Avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta Shanghai	1. Vérification de la licence correspondante 2. Délivrance du permis de travail à chaud		
tk Presta Poland	Hot Work Permit	Before starting to work	Duration of work
tk Presta Changzhou	1. Vérification de la licence correspondante 2. Délivrance du permis de travail à chaud		
tk Presta Brasil	Exigence NR-15 - Annexe 05 sur les rayonnements ionisants	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	Exigence NR-23 sur la protection contre l'incendie	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	APR - Analyse préliminaire des risques	Avant le début des travaux	Durée des travaux

5. Equipements de protection individuelle (EPI)

Tous les employés du prestataire sont tenus de respecter la signalisation et de porter les EPI nécessaires. Ceux-ci doivent être fournis par le prestataire.

- Il est obligatoire de porter des **chaussures de sécurité**, sauf dans les bureaux.
- Obligation de **protection contre les chutes** pour toutes les activités à plus de 2m de hauteur / profondeur. Celles-ci ne sont autorisées que pour les personnes qui ont suivi une formation appropriée et qui sont habilitées à effectuer des travaux en hauteur sur la base d'un examen médical. tk Steering peut demander une confirmation à cet effet.
- Obligation de porter des **protections auditives** à partir de ≥ 80 dB (A), se conformer à l'affichage aux entrées.
- **Des lunettes de protection** doivent être utilisées pour toutes les activités présentant un risque de blessure aux yeux et dans tous les intérieurs de machines. Se conformer aux affichages. Cela s'applique également à tous les travaux extérieurs, par exemple les travaux de coupe, l'ouverture de tuyaux ou d'équipements contenant des liquides.
- Le port du **casque** est obligatoire dans toutes les zones de chantier, lors de la manipulation de grues ou en cas de danger de chute d'objets. Respecter les balisages.
- **Les gilets réfléchissants** sont obligatoires dans toutes les zones de construction et dans toutes les zones de stockage/expédition.
- **Autres EPI** en fonction de l'activité, conformément à l'évaluation des risques spécifiques au chantier, par exemple : combinaisons de protection chimique, protection respiratoire, protection des mains, protection de la tête, protection des yeux.
- S'ils sont disponibles, portez des **transmetteurs d'urgence** pour les activités dangereuses qui doivent être effectuées "seul". S'il n'en existe pas, une deuxième personne doit être présente. La coordination avec le responsable local de la sécurité est nécessaire avant de commencer un tel chantier.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	Casque et protection contre les chutes sur les plates-formes de levage, gilet réfléchissant dans la zone de production	Avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta de Mexico	Équipement de protection individuelle selon les travaux PM1 Chaussures de sécurité, lunettes et bouchons d'oreille PM2 Chaussures de sécurité ESD, lunettes et blouse ESD	Sur le site, le 1er jour, à l'entrée / revoir les informations avec le contact à tkPM	Durée des travaux
	Prendre en compte la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et entrepreneurs mexicains	Avant le début des travaux sur site	1 an
tk Presta Fawer Changchun	Les shorts ne sont pas autorisés dans la zone de construction/production/stockage.		
tk Presta France	Les shorts ne sont pas autorisés dans la zone de construction/production/stockage.		Durée des travaux
	Casque et protection contre les chutes sur les plates-formes de levage		Durée des travaux
	Le "prestataire" fournit et prend à sa charge tous les équipements de protection individuelle réglementés et adéquats qui sont nécessaires pour effectuer correctement les opérations envisagées, compte tenu des dangers spécifiques de chaque opération (gants, lunettes, ceinture, masques, casques, casquettes de sécurité, harnais, extincteur en cas de soudage ou de moulage, etc.)		Durée des travaux
	Sur nos lieux de travail, le port d'équipements de protection individuelle est obligatoire : protections		Durée des travaux

	oculaires, protections individuelles contre le bruit, vêtements de travail, chaussures de sécurité.		
	L'entreprise intervenante fournira à ses opérateurs une veste fluorescente pour tous les travaux effectués dans nos entrepôts d'expédition, zones de réception et à l'extérieur.		Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	Protection contre les chutes au-dessus de 1,8 m, casque sur les plateformes élévatrices. Les shorts ne sont pas autorisés dans la zone de construction/production/stockage.		Durée des travaux
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	Les EPI doivent être en parfait état et homologués (casque, harnais).	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Ecran de protection pour les travaux de soudage et de coupage	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Kit spécial de premiers secours à haute tension	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Protection auditive >=50dB dans les laboratoires	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Le gilet doit être résistant au feu	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Les EPI (vêtements, chaussures, gilets) doivent être conformes aux exigences ESD.	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Chaussures de sécurité avec protection ESD		Dans la limite du travail effectué.
tk Presta Mülheim	---		
tk Presta North America	Chaussures et lunettes de sécurité sur le lieu de production. Harnais de sécurité, le cas échéant. Gilets de sécurité à l'extérieur des allées.	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au chantier.	Durée des travaux
tk Presta Schönebeck	Les prestataires de services doivent porter des gilets orange sur les sites tk.		Durée des travaux
tk Presta Shanghai	Les shorts ne sont pas autorisés dans la zone de construction/production/stockage.		
tk Presta Poland	Shorts are not allowed in construction/production/storage area		Duration of work
	Safety shoes	during the work	Duration of work
	Protective earmuffs / earplugs	during the work	Duration of work
	Bright yellow reflective vests	during the work	Duration of work
tk Presta Changzhou	Les shorts ne sont pas autorisés dans la zone de construction/production/stockage.		
tk Presta Brasil	Exigences NR-06 Equipements de protection individuelle - EPI	Pendant les travaux	Durée des travaux
	Lunettes de protection	Pendant les travaux	Durée des travaux
	Chaussures de sécurité	Pendant les travaux	Durée des travaux
	Gants de sécurité	Pendant les travaux	Durée des travaux

6. Verrouillage et étiquetage (LoTo)

Verrouillage/étiquetage: Toutes les sources d'énergies possibles telles que l'électricité, l'hydraulique, l'air comprimé, l'énergie mécanique (ressorts) etc. doivent être sécurisées en conséquence. A cet effet, la source d'énergie correspondante doit être sécurisée au moyen d'un cadenas personnel (par tous les employés y travaillant). En outre, un marquage correspondant doit être effectué sur place. Avant la remise en service, il faut s'assurer qu'aucune personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

Le court-circuitage est interdit ; la mise hors service délibérée des équipements de sécurité ne peut être effectuée qu'en concertation avec la personne de contact / le coordinateur, conformément au processus interne (BOP-04799 - Lockout / Tagout Bypass Process)).

Pensez à suivre les sept règles de sécurité prévues par le processus LoTo (BOP-04798 - Lockout Tagout (LOTO)).

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	---		
tk Presta de Mexico	L'entrepreneur est tenu d'apporter ses propres cadenas.	Avant la signature du permis de travail	Durée des travaux
	Les fournisseurs et les prestataires présenteront l'attestation de formation pour travailler dans les installations électriques.	Sur le site, le 1er jour, à l'entrée / revoir les informations avec le contact à tkPM	Durée des travaux
	Prendre en compte la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et prestataires mexicains	Avant le début des travaux sur site	1 an
tk Presta Fawer Changchun	Un permis de court-circuitage est nécessaire		
tk Presta France	La dérivation est effectuée par tk-PF en accord avec l'analyse des risques et le permis d'exploitation nécessaire.	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
	L'entrepreneur est tenu d'apporter ses propres cadenas.	Avant la signature du permis de travail	Durée des travaux
	Si un dispositif est verrouillé, les opérateurs de l'entreprise externe sont priés de mettre un verrou sur la ou les parties qui ont été utilisées pour la consignation (numéro de téléphone de contact sur les verrous LoTo).		Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	Un permis de court-circuitage est nécessaire		
tk Presta Hungary Budapest	---		
tk Presta Hungary Jászfényszaru	---		
tk Presta Mülheim	Bypass : Analyse des risques et permis d'exploitation nécessaires	Avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta North America	Doit avoir son propre programme LOTO et respecter les lois OSHA. (loi américaine)	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au chantier.	Durée des travaux
tk Presta Schönebeck	Numéro de téléphone de contact sur les serrures LoTo		Durée des travaux
tk Presta Shanghai	Un permis de court-circuitage est nécessaire		
tk Presta Poland	Bypassing permit is needed	Before start of work	Duration of work
tk Presta Changzhou	Un permis de court-circuitage est nécessaire		
tk Presta Brasil	Exigence NR-10: sécurité des installations électriques	Avant le début des travaux	Durée des travaux

7. Travaux de construction et montage

Les chantiers, les excavations, les fosses, les canaux, les ouvertures dans le sol, etc. doivent être sécurisés de manière adéquate au début des travaux et pendant toute leur durée. Si le flux normal de la circulation est entravé, une signalisation appropriée de la zone de danger doit être prévue. Un éclairage adéquat doit être fourni.

Les travaux d'excavation ne peuvent être effectués qu'avec l'autorisation préalable de la personne de contact / du coordinateur.

Pendant les travaux, une attention particulière doit être accordée aux câbles, conduites d'eau et autres équipements similaires dans le sol. Dans des conditions douteuses, seules des excavations manuelles peuvent être effectuées afin d'éviter tout dommage.

Bâtiments de chantier : Lors de l'installation d'un bâtiment de chantier sur le site, les instructions de la personne de contact ou du coordinateur doivent être suivies.

Le prestataire doit veiller aux questions environnementales. Les hébergements pour la nuit ne sont pas autorisés.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	---		
tk Presta de Mexico	Les travaux de construction nécessitent une autorisation spéciale des autorités locales	Fiche de renseignements avant le début des travaux	1 semaine
	Prendre en compte la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et entrepreneurs mexicains	Avant le début des travaux sur site	1 an
tk Presta Fawer Changchun	---		
tk Presta France	Avant de commencer toute opération de terrassement, l'entreprise extérieure doit avoir été informée par le responsable des travaux de la présence éventuelle de canalisations, d'alimentations électriques, de câbles, etc.	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
	Le permis de travail doit être en vigueur	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	Le site de chantier doit être clôturé		Durée des travaux
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	Permis d'excavation / travaux en milieu confiné	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Permis de travail. En cas d'entrée dans un espace confiné, un permis de travail spécifique - entrée dans un espace confiné - doit être délivré par le prestataire.	Avant le début des travaux	Dans la limite du travail effectué
tk Presta Mülheim	---		
tk Presta North America	Permis requis par les autorités locales	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au chantier.	Durée des travaux
tk Presta Schönebeck	"Schachtschein" Le permis de travail doit être disponible et autorisé.	Avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta Shanghai	---		
tk Presta Poland	Construction work requires special permission by local authorities	Before start to work	Duration of work
tk Presta Changzhou	---		
tk Presta Brasil	Exigences NR-18: sécurité sur les chantiers de construction	Avant le début des travaux	Durée des travaux

8. Travail en hauteur, échelles et échafaudages, toitures

Les échelles et les échafaudages doivent être conformes aux règlements et aux normes en vigueur et ne peuvent être utilisés que conformément à leur usage.

Les modifications sur l'échafaudage ne peuvent être effectuées que par des entreprises / agences autorisées (experts). Seul du matériel d'échafaudage exempt de défauts peut être utilisé. Tous les échafaudages situés à plus de 1,00 m du sol doivent être équipés de longerons de garde-corps, de plates-formes intermédiaires et de plinthes.

L'environnement doit être pris en considération. Si des personnes, des trottoirs, des aires de repos, etc. se trouvent à proximité immédiate de l'échafaudage / du poste de travail en hauteur, ils doivent être protégés contre les chutes d'objets.

Lors de travaux au-dessus d'autres postes de travail, de zones de circulation, etc., il est obligatoire de sécuriser la machine contre la chute d'objets ou d'outils au moyen de toits de protection ou d'équipements similaires. La zone de danger doit être sécurisée en conséquence.

Les échafaudages mobiles ne peuvent être déplacés lorsqu'il y a du personnel dessus.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	---		
tk Presta de Mexico	Certificat médical	Avant le début des travaux. Si nécessaire : sera contrôlé dans le service médical sur place	3 mois
	Travail en hauteur - Équipement Échelles de manutention 1. Types d'échelles Les échelles suivantes sont autorisées à être utilisées chez thyssenkrupp Presta de México : *Type industriel : Utilisées pour les tâches lourdes où une capacité de charge de 113 kg est requise. Ces échelles sont utilisées pour la maintenance, la construction, etc. *Commercial : Utilisées pour des tâches où une capacité de charge de 102 kg est requise. Ces échelles sont utilisées pour la peinture, le nettoyage ou une activité légère similaire.	Avant le début des travaux. Si nécessaire : sera contrôlé dans le service médical sur place	Durée des travaux
	Prendre en compte la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et entrepreneurs mexicains	Avant le début des travaux sur site	1 an
tk Presta Fawer Changchun	Permis de travail Travailleur avec licence		
tk Presta France	Quelle que soit la hauteur, les travaux temporaires en hauteur doivent toujours être basés sur un plan de travail précis. La prévention des chutes de hauteur doit être assurée de préférence par un garde-corps.		Durée des travaux
	Si les dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en place, la protection individuelle des travailleurs doit être entièrement assurée par un équipement antichute.		Durée des travaux
	Conformément à la législation française, l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de tabourets comme poste de travail n'est pas autorisée. Néanmoins, si l'utilisation des dispositifs autorisés s'avère techniquement irréalisable, les escabeaux et les tabourets peuvent être utilisés, si le risque évalué est réduit et si l'intervention prévue n'est que de durée limitée et n'a pas de caractère répétitif.		Durée des travaux

	Tous les travaux en hauteur doivent être clairement signalés par des panneaux disposés de manière visible sur le sol.		Durée des travaux
	L'évacuation des matériaux d'un poste en hauteur n'est pas autorisée en jetant les matériaux vers le bas.		Durée des travaux
	Dispositifs/équipements recommandés à moins d'un mètre : PIRL, marchepieds, escabeaux avec une deuxième personne pour assurer la stabilité.	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
	Entre 1 et 2 mètres : Dispositifs/équipements recommandés : PIR, Echafaudages mobiles préfabriqués, Utilisation d'un escabeau (si les autres moyens sont techniquement impossibles et après analyse et approbation des risques encourus).	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
	Plus de 2 mètres : Dispositifs/équipements recommandés : PIR, Echafaudages mobiles préfabriqués, Echafaudages mobiles, Echafaudages, PEMP, Garde-corps dans le cadre d'un plan d'opération fixe, Escabeaux (au cas où d'autres moyens réglementés sont techniquement impossibles et après analyse et approbation des risques encourus), Lignes de vie, également prévues par le plan d'opération, Dispositifs de protection individuelle tels que harnais si les dispositifs de protection collective ne sont pas disponibles	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	Permis de travail Travailleur avec licence		
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	Certificat médical valide : pas de symptômes médicaux ni vertige	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Utilisation du monte-personne, avec des autorisations officielles, uniquement	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Nacelles et élévateurs à ciseaux avec 2 personnes - si un utilisateur a un problème sur la zone de travail, une autre personne peut l'aider.	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	casque de sécurité avec mentonnière	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Les harnais de sécurité simples de type bandoulière sont interdits	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Les harnais sont dotés d'un dispositif antichute amortisseur de force, qui limite la force exercée sur la personne et la hauteur en cas de chute	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Utiliser les points d'ancrage officiels	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta Mülheim	---		
tk Presta North America	Le port de harnais antichute est obligatoire, le cas échéant	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au chantier	Durée des travaux
tk Presta Schönebeck	Dispositif de dégagement pour tous les échafaudages	Avant utilisation	Durée des travaux sur l'échafaudage
tk Presta Shanghai	Permis de travail Travailleur avec licence		
tk Presta Poland	Medical examination for work at height	feedback sheet before starting to work	3 years
	Use of harnesses when carrying out work at a height of more than 3 meter	feedback sheet before starting to work	Duration of work
	Lifting platforms are only used by employees with a state qualification (UDT)	feedback sheet before starting to work	Duration of work
	All accessory equipment for work at height is provided with verification badges that are checked every year		
tk Presta Changzhou	Permis de travail		

tk Presta Brasil	Travailleur avec licence		
	Exigence NR-18: sécurité dans la construction	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
	Exigence NR-35: travail en hauteur	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux
	APR - Analyse préliminaire des risques	Avant le début des travaux sur site	Durée des travaux

9. Substances dangereuses

Les substances dangereuses sont des substances, des préparations et des produits qui peuvent mettre en danger la sécurité ou la santé de l'homme ou de l'environnement et qui ont les propriétés suivantes (voir Directives sur les substances dangereuses) :

- explosives, comburantes, inflammables ou facilement inflammables
- dangereux pour la santé et l'environnement, toxiques
- corrosives, irritantes, sensibilisantes
- cancérigènes, toxiques pour la reproduction, mutagènes

Si le prestataire a l'intention d'utiliser de telles matières dangereuses, il doit en informer le site de tk Steering pour approbation par le responsable des substances dangereuses ou de la protection de l'environnement. À cette fin, des fiches de données de sécurité (FDS) à jour doivent être présentées. L'utilisation de substances classées "toxiques" ou "très toxiques" est généralement interdite. De même, les hydrocarbures halogénés (HCFC) et d'autres substances figurant dans le Règlement sur l'interdiction des produits chimiques (local) ne peuvent être utilisés.

Lors de la manipulation de substances dangereuses, il convient de respecter les exigences de la Directive sur les substances dangereuses et du règlement intérieur du site tk Steering, notamment en ce qui concerne l'utilisation de récipients appropriés, l'étiquetage, les avertissements de danger et les consignes de sécurité ainsi que leur élimination. Si certaines substances sont recommandées par notre service spécialisé responsable, seules celles-ci peuvent être utilisées.

En aucun cas, les substances dangereuses ne doivent entrer dans les égouts ou le sol ou être rejetées d'une autre manière. L'élimination dans les conteneurs du site de tk Steering n'est pas autorisée. Les déchets résiduels ou autres doivent être éliminés correctement par le prestataire. Le stockage de substances dangereuses dans les locaux de l'usine du site de tk Steering est également interdit.

Le remplissage de telles substances dans des bouteilles ou autres récipients pouvant être confondus avec des aliments est interdit.

L'utilisation de substances contenant de l'amiante est généralement interdite. Lorsque l'on travaille sur ou avec des matériaux contenant de l'amiante (par exemple, lors de travaux de rénovation de bâtiments), l'expert en sécurité du travail doit obtenir une autorisation et les règles correspondantes doivent être respectées.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	---		
tk Presta de Mexico	Tous les produits chimiques doivent être enregistrés et identifiés par des pictogrammes.	Sur le site, le 1er jour, à l'entrée / revoir les informations avec le contact à tkPM	Durée des travaux
	Prendre en compte la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et entrepreneurs mexicains	Avant le début des travaux sur site	1 an
tk Presta Fawer Changchun	---		
tk Presta France	Les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) sont absolument interdites.		Durée des travaux
	Le stockage de substances chimiques n'est autorisé que dans une installation de rétention adaptée.		Durée des travaux
	Une déchetterie est disponible sur chaque site. Le		Durée des travaux

	conducteur de travaux prendra contact avec le responsable des travaux local pour définir la procédure applicable à l'utilisation de nos installations.		
tk Presta HuiZhong Shanghai	---		
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	L'évaluation des risques liés à l'utilisation de produits chimiques spécifiques au travail doit être disponible et effective.	Avant l'arrivée	Dans la limite du travail effectué
tk Presta Mülheim			
tk Presta North America	Approbation nécessaire via le processus de demande de produits chimiques	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au chantier	Approbation nécessaire via le processus de demande de produits chimiques
tk Presta Schönebeck	---		
tk Presta Shanghai	---		
tk Presta Poland	Substances that are carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR) are absolutely prohibited.		Duration of work
	The storage of chemical substances is only allowed in an adapted retention facility.		Duration of work
	Approval needed through chemical request process	Prior to arrival and during pre job meeting	Approval needed Through chemical request process
tk Presta Changzhou	---		
tk Presta Brasil	Exigences de la norme NR-15 et de ses annexes	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	APR - Analyse préliminaire des risques	Avant le début des travaux	Durée des travaux

10. Installations électriques et zones ESD

Pour les travaux à proximité d'installations ou d'équipements électriques, l'électricien responsable doit être contacté par la personne de contact / le coordinateur dans chaque cas, qui décide des mesures appropriées.

Toute mise hors service d'une installation électrique doit être demandée suffisamment tôt pour que des dispositions appropriées puissent être prises rapidement dans les zones concernées. La procédure de mise en marche ou d'arrêt ainsi que tout montage et démontage de la protection ne peuvent être effectués que par le service spécialisé.

Les interventions non autorisées de la part du prestataire sur l'ensemble de l'équipement électrique sont interdites.

L'équipement électrique utilisé doit être en bon état.

On ne peut pénétrer dans une **zone ESD** qu'avec des vêtements de sécurité et une formation appropriés.

L'entrée dans la zone ESD n'est autorisée que par la barrière ou la porte d'entrée.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Délai	Validité
tk Presta AG (Eschen / Oberegg)	---		
tk Presta de Mexico	Les EPI (vêtements, chaussures, gilets) doivent être conformes aux exigences ESD.	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Prendre en compte la procédure BOP-00394-ES pour les fournisseurs et entrepreneurs mexicains	Avant le début des travaux sur site	1 an
tk Presta Fawer Changchun	---		

tk Presta France	Les EPI (vêtements, chaussures, gilets) doivent être conformes aux exigences ESD.	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
	Les interventions sur les installations électriques hors tension ne peuvent en aucun cas être effectuées sans une déclaration de consignation délivrée par un responsable consignation qualifié : délimiter la zone de travail protégée ; indiquer les dispositions spécifiques en vigueur.	Permis de travail	Durée des travaux
	Ces interventions doivent être réalisées par du personnel qualifié ayant les accréditations requises. Il est obligatoire d'avoir les accréditations électricité conformes aux travaux à réaliser.	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	---		
tk Presta Hungary (Budapest / Jászfényszaru)	Les EPI (vêtements, chaussures, gilets) doivent être conformes aux exigences ESD.	Fiche de renseignements avant le début des travaux	Durée des travaux
tk Presta Mülheim	---		
tk Presta North America	Chaussures ESD dans les zones de production	Avant l'arrivée et pendant la réunion préalable au chantier	Durée des travaux
tk Presta Schönebeck	---		
tk Presta Shanghai	---		
tk Presta Poland	These interventions must be realised by qualified staff having the required accreditations. It is compulsory to have the electricity accreditations that comply with the work to be carried out.	feedback sheet before starting to work	Duration of work
tk Presta Changzhou	---		
tk Presta Brasil	Exigence NR-10: sécurité des installations électriques	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	Contrôle de la source d'alimentation	Avant le début des travaux	Durée des travaux

11. Comportement en cas d'accidents et d'incendies

Les accidents, les incidents environnementaux et les incendies doivent être signalés immédiatement via le numéro d'urgence interne. Indiquez le lieu de l'accident/incendie ainsi que le type et la gravité des blessures. Dans la mesure du possible, en respectant sa propre sécurité, des activités de premiers secours et de lutte contre l'incendie peuvent être lancées.

Pour toute blessure, la personne de contact / coordinateur et le spécialiste de la sécurité au travail doivent être immédiatement informés.

Toute intervention d'autres autorités de surveillance dans les locaux de l'usine doit d'abord être convenue avec le spécialiste de la sécurité au travail de tk Steering.

Les instructions des dirigeants de l'entreprise, du spécialiste de la sécurité au travail, du service de sécurité de l'usine, des pompiers de l'entreprise et des secouristes doivent être suivies.

Les plans d'évacuation et de sauvetage doivent être pris en compte. En cas d'évacuation, il faut se rendre au prochain point de rassemblement.

Les presque-accidents doivent être signalés à la personne de contact / coordinateur.

Exigences supplémentaires ou spécifiques au site :

Site	Exigence	Date de la déclaration de l'incident	Validité
tk Presta AG	Numéro d'urgence interne : 118		

(Eschen / Oberegg)			
tk Presta de Mexico	PM1. Numéro d'urgence : 6300 Service médical : 6305 PM2. Numéro d'urgence : 8100 Service médical : 8105	Dès que l'incident se produit	Durée des travaux
tk Presta Fawer Changchun	Numéro d'urgence : 119 (incendie) et 120 (médical)		
tk Presta France	Numéro d'urgence interne : 00 33 3 82 82 59 64	Dès que l'incident se produit	Durée des travaux
tk Presta HuiZhong Shanghai	Numéro d'urgence : 119 (incendie) et 120 (médical)		
tk Presta Hungary Budapest	Numéro d'urgence 112 / 105 Le prélèvement de matériel dans les trousse de secours doit être inscrit dans le registre de l'infirmerie.		Durée des travaux
tk Presta Hungary Jászfényszaru	Numéro de téléphone d'urgence : 112 Numéro de téléphone interne - service de sécurité - : +36 20 932 7769	Au maximum dans les 24 heures	
tk Presta Mülheim	Numéro d'urgence: 0208/4688-159		
tk Presta North America	Numéro d'urgence: 911		
tk Presta Schönebeck	Le prélèvement de matériel dans les trousse de secours doit être inscrit dans le registre de l'infirmerie. Numéro d'urgence: 112 / depuis l'interne: 0112		
tk Presta Shanghai	Numéro d'urgence : 119 (incendie) et 120 (médical)		
tk Presta Poland	---		
tk Presta Changzhou	Numéro d'urgence : 119 (incendie) et 120 (médical)		
tk Presta Brasil	Numéro d'urgence protection incendie : 4746	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	Numéro d'urgence accidents : 4720	Avant le début des travaux	Durée des travaux
	Préparation et réponse aux situations d'urgence	Avant le début des travaux	Durée des travaux

Annexe 1 - Confirmation des règles de sécurité pour les prestataires de services

Société: _____

Adresse: _____

Téléphone: _____

Direction de l'entreprise: _____

Responsable des travaux: _____

Assurance accident: _____

Contact pour le suivi de projet: (personne de contact / coordinateur à tk Steering)

Nom: _____

Les règles de sécurité pour les prestataires (directive internationale applicable aux prestataires, BOP-05150-FR) ont été distribuées et une notice individuelle correspondante a été donnée au personnel employé.

Lieu, Date

Signature et cachet de l'entreprise